ZAMAWIAJĄCY :

URZĄD GMINY OSIELSKO
ul. Szosa Gdańska 55A
86-031 Osielsko

BIURO PROJEKTÓW :

Pracownia Projektowa KONICZYNA
ul. Brzozowa 7
86-031 Osielsko

Nazwa inwestycji: BUDOWA UL. WITA STOWSZA W NIEMCZU

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku: Plan sytuacyjny

Projektant:	**dr inż. Grzegorz Bebyn**	drogowa bez ograniczeń KUP/0121/POOD/10	Podpis:
Sprawdzający:	**mgr inż. Andrzej Sawoszczuk**	konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń KUP/5/POOK/03	Podpis:

Data:	Skala:	Branża:	Nr Rysunku:
01.2022 r.	1 : 500	Drogowa	

ark. : 6.195.21.22.4.4, 6.194.21.02.2.2, 6.194.21.02.2.4
Obręb: 0008 Niemcz
jedn. ew: 040306_2 Osielsko
PUWG 2000, s.6
ukł. wys. EVRF2007
Identyfikator zgłoszenia: 6640.5116.2021
Bydgoszcz, dnia 24.01.2022r.
----- zakres aktualizacji
— — linia rozgraniczająca arkusz mapy

Niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez STAROSTĘ BYDGOSKIEGO

w dniu 26.01.2022r.

co potwierdza protokół nr 6640.5116.2021_60721 *z pozytywnym wynikiem weryfikacji*

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Tomasz Kosieniak
uprawnienia GUGiK 20816

Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych ułożonych, a nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych.
Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych ... (Dz.U. 2020 poz. 1429) niniejsza mapa została opracowana zgodnie z celem projektowym określonym przez zamawiającego, dostosowując opracowanie do projektowanej inwestycji.

Biuro Usług Geodezyjnych DELTA
85-022 Bydgoszcz, ul. Gdańska 139
NIP 967-101-83-74, REGON 092359347
tel. 52 522 33 82, 693 766 711

LEGENDA:

- Projektowany krawężnik betonowy 15x22 (+2cm / +4cm)
- Projektowany opornik betonowy12x25 (+0cm)
- Projektowane obrzeże betonowe 8x30
- Mulda podłużna (przydrożna) gł. około 20 - 25 cm
- Nawierzchnia z kostki betonowej - jezdnia KR2 (barwa - szara)
- Zjazd indywidualny - kostka betonowa (barwa - grafit)
- Próg zwalniający - kostka betonowa (barwa - grafit)
- Chodnik - kostka betonowa (barwa - grafit)
- Pobocze
- Zieleń
- Zieleń (mikroniwelacja) - mulda
- PROJ. SŁUPY OŚWIETLENIE Z OPRAWĄ