

KONDYGNACJA: PARTER			
	Nr	Nazwa	Pow. użyt. [m²]
	0.1	HOL	88,13
		płytki ceramiczne	
	0.2	SZATNIA	10,82
		płytki ceramiczne	
	0.3	BIURO	15,86
		panele drewniane	
	0.4	PRACOWNIA	37,61
		płytki ceramiczne	
	0.6	PRACOWNIA	20,28
		płytki ceramiczne	
	0.7	POM. PORZĄDKOWE	4,90
		płytki ceramiczne	
	0.8	MAGAZYNEK	15,12
		płytki ceramiczne	
	0.9	POM. TECHNICZNE	10,47
		płytki ceramiczne	
	0.10	WC	14,00
		płytki ceramiczne	
	0.11	WC	14,00
		płytki ceramiczne	
	0.12	PRZEDSIONEK	5,44
		płytki ceramiczne	
	0.13	WC	7,23
		płytki ceramiczne	
	0.14	PRZEDSIONEK	5,44
		płytki ceramiczne	
	0.15	ŚWIETLICA	124,81
		panele drewniane	
	0.16	ZAPLECZE	19,37
		panele drewniane	
	0.17	POM. SOCJALNE	29,53
		panele drewniane	
RAZEM			423,01

GMINA
OSIELSKO

WINECKI
GRODZISKO

PRACOWNIA PROJEKTOWA
42 – 130 Grodzisko, ul. Klobucka 40
Tel. 609 222 484 pracownia@winecki.com.pl
NIP 574-200-75-08

Projekt chroniony na mocy przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody autora jest zabronione.